

Exmo(s). Senhor(es),  
ATEF – Teatro Experimental do  
Funchal  
A/C D. Avelina Macedo  
direcao@atef.pt  
Tlm.: 924 039 686

**N/Orçamento** n.º 20402/TF

**Ass:** Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico.

**V/Obra:** Teatro Experimental do Funchal

Funchal, 14 de setembro de 2020

Exmo(s). Senhor(es),

Conforme solicitado e após medição no local, vimos por este meio apresentar o nosso melhor valor para fornecimento e aplicação dos seguintes produtos:

- **Pavimento**

- Fornecimento e aplicação (\*) de 154,20 m<sup>2</sup> de pavimento vinílico em rolo **Sarlon Traffic 15dB 2,60mm** (ref.ª 433742 plomb) ----- **4.416,29€**

**Alternativa**

- Fornecimento e aplicação (\*) de 154,20 m<sup>2</sup> de pavimento vinílico em rolo **Sarlon Traffic 19dB 3,40mm** (ref.ª 433742 plomb) ----- **4.846,51€**

- **Perfis**

- Fornecimento e aplicação de 40,50 ml de perfis de focinho de degrau ----- **526,50€**

**Valor a acrescentar de IVA à taxa legal em vigor.**

**Nota:** Os valores acima propostos incluem gastos e desperdício de materiais.

**(\*) Inclui:** Fornecimento e aplicação de massas de regularização no pavimento (1 demão com aproximadamente 2mm espessura cada), fornecimento e aplicação do pavimento proposto com respetivas colas e juntas termo-soldadas. Trabalhos a realizar no horário normal de expediente.

**Condições Pagamento:** 40% com adjudicação, restante na conclusão dos nossos trabalhos.

Sede: Rua Major Reis Gomes, 29 – 9000-038

Serviços Administrativos & Logística: Rua das Cruzes, n.º 7F – Funchal

Fax. 291232442

Móvel: 925790587

Alvará N.º 72828

Capital Social: 50.000,00€ Matrícula Cons.Reg. Com. Funchal sob nº 508 947 790 (NIFC) de 26/05/2009

Armazém: Rua das Cruzes, n.º 7D – Funchal

Tel. 291226232

E-mail: [geral@simetrifloor.com](mailto:geral@simetrifloor.com)

[www.simetrifloor.com](http://www.simetrifloor.com)

**Prazo de Chegada Materiais:** Aprox. 30 a 45 dias após adjudicação (salvo stock existente em fábrica).

**Validade da proposta:** 30 dias.

**Instalação do pavimento vinílico:**

- A base deverá estar plana, limpa, seca, lisa, medianamente absorvente e não sujeita a humidade térrea. A humidade de suporte de betão deve ser inferior a 5%.
- A massa de regularização a aplicar, em 1 demão até 2mm de espessura, não elimina os defeitos de planimetria do suporte a revestir. Outras regularizações necessárias, ou quaisquer outras preparações das bases a revestir, não estão incluídas nos valores orçamentados, salvo indicação.
- Não se encontram igualmente incluídos tratamentos da base a revestir com isolantes para humidade bem como tratamentos finais de limpeza e enceramento.
- Limpeza, manutenção e proteção deverão respeitar as indicações dos fabricantes.
- É da responsabilidade do cliente o fornecimento de água, energia elétrica e as condições de trabalho necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos de revestimento.

Gratos pela vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

**Atentamente,**  
Tatiana Freitas

Sede: Rua Major Reis Gomes, 29 – 9000-038

Serviços Administrativos & Logística: Rua das Cruzes, n.º 7F – Funchal

Fax. 291232442

Móvel: 925790587

Alvará N.º 72828

Capital Social: 50.000,00€ Matrícula Cons.Reg. Com. Funchal sob n.º 508 947 790 (NIFC) de 26/05/2009

Armazém: Rua das Cruzes, n.º 7D – Funchal

Tel. 291226232

E-mail: [geral@simetrifloor.com](mailto:geral@simetrifloor.com)

[www.simetrifloor.com](http://www.simetrifloor.com)